

Data: 12/11/2024 15:25 (08 minutos atrás)

Assunto: QUESTIONAMENTOS LICITAÇÃO LE Nº 125/2024 – FORNECIMENTO, ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO Náutica INTERNAVE

Visando participar da Licitação Eletrônica LE Nº 125/2024 SAP Nº 1000000125, que visa "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE SINALIZAÇÃO Náutica, SOB A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA", a INTERNAVE ENGENHARIA solicita os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 01

Termo de Referência Item 6.8. Tipos de Embarcações e Equipamento

"Nesta licitação foram considerados os seguintes equipamentos:

- Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW, para ser utilizada na manutenção e vistorias periódicas;*
- Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW, para ser utilizada nos rodízios/estabelecimento, reposicionamento e atendimento a emergência;*
- Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW, para atendimento a emergência quando as condições meteoceanográficas forem adversas.*
- Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t – 186 kW, para atividades de rodízio, e estabelecimentos de sinais;*
- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188kW (Munck), para auxiliar nas atividades ao longo do contrato".*

Pergunta-se:

- Quais destes equipamentos deverão ficar obrigatoriamente disponíveis em tempo integral no contrato?
- Considerando-se que as maiores poitas terão 10 toneladas, qual o motivo de ser adotado um guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t e um caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m? Poderão ser utilizados equipamentos de menor capacidade que atendam as necessidades do balizamento?

QUESTIONAMENTO 02

Termo de Referência Item 17. OBRIGAÇÕES DA APPA:

"V. Disponibilizar área na faixa portuária para mobilização e consolidação de canteiro para administração local, no período de 30 meses;

VI. Disponibilizar área para instalação das áreas de canteiro para armazenamento das boias, assim como, lanternas e sistema de fundeio (poitas, manilhas, correntes de segurança);

VII. Disponibilizar o cais ou área alternativa para montagem e lançamento das boias na água”;

Termo de Referência Item 6.1. Administração Local

"A empresa deverá dispor, durante o contrato, de instalações para administração local, sediada em município abrangido pela Área dos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, que possuam:

Escritório, com computadores interligados à internet, rádios comunicadores, etc.; Canteiro de obras contendo oficina, local para armazenamento dos materiais, um compartimento para acondicionamento, manutenção e recarga de baterias e uma estrutura tal que possibilite:"

Pergunta-se:

A APPA fornecerá um local para a implantação do canteiro de obra? Caso positivo, qual a infra-estrutura existente no local do futuro canteiro?

Por favor, confirmar o recebimento deste e-mail.

Att.

